

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองน้ำบ้านสำโรง หมู่ที่ 8

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.หนองอียอ

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 301,000.-บาท.(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดปากบ่อกว้าง 43 เมตร ยาว 58 เมตร ความกว้างกันสระ 37 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,731 ลบ.ม (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอียอกำหนด)

5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นเงิน 301,000.-บาท.(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณการ (ดัชนีแบบ)

6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) ตามเอกสารแนบท้าย

6.2 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.4) ตามเอกสารแนบท้าย

7.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสมเกียรติ สาระ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

7.2 นางสาวเทวี แสนกล้า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

7.3 นางสาวชลลดา แผล่งหล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง ช่าง อบต.หนองอ้อย

ปร.5

ประเภท งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกหนองน้ำบ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ขนาดปากบ้นกว้าง 43 เมตร ยาว 58 เมตร ความกว้างกันสระ 37 เมตร ยาว 52 เมตร

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,731 ลบ.ม.

(ตามแบบแปลนที่อบต.หนองอ้อยกำหนดเลขที่ 11/ 2558)

เจ้าของอาคาร/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อย

สถานที่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคา วันที่ 12 มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	รวม ต้นทุน/ค่าแรง	FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดลอกหนองน้ำบ้านสำโรง หมู่ที่ 8	227,290	1.3266	301,523	Factor F งานชลประทาน -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % -เงินประกันผลงานหัก 0.0% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			301,523	-พื้นที่ผันตกปกติ
	ประมาณการปรับลดสุทธิเป็นเงิน(ตัวอักษร) (สบแบบหนึ่งปีบาทถ้วน)			301,000	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นางสาวบัวลีน มุ่งดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายบุญภูมิ จำปาเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสุวัฒน์ อิ่มดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสามารถ ครองศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ สาระ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเทวี แสนกล้า)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชลลดา แผลงหล้า)

จพง.จัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายบุญภูมิ จำปาเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกหนองน้ำบ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ขนาดปากบ้นกว้าง 43 เมตร ยาว 58 เมตร ความกว้างกันสระ 37 เมตร ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,731 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอ้อยกำหนด เลขที่ 11/ 2558)

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคา วันที่ 12 มกราคม 2558

หมายเหตุ ยื่นราคาประมาณการ 6 เดือน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือคันคูเดิมแล้วเกลี่ยปรับแต่ง								
2	1.1 งานเกรดปรับคันคูเดิม	771	ตร.ม.	0.75	578	-	-	578	
	1.2 งานถมดินและถมคันคู	432	ตร.ม.	2.08	899	-	-	899	
2	งานดินขุด								
	2.1 ปริมาณดินขุดและขนทิ้ง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ระยะทางมากกว่า 20 เมตร ขึ้นไป)	7,731	ลบ.ม.	23	177,813	-	-	177,813	
3	งานบันได คสล.ขนาดกว้าง 1.00 เมตร	2	จุด	24,000	48,000	-	-	48,000	(เหมาจ่าย)
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	(รวมในรูปแบบ FACTOR F)					Factor F งานชลประทาน
รวมราคาแผ่นที่ 1								227,289.81	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
รวมราคาวัสดุ - แรงงาน (แผ่นที่ 1)								227,290	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
FACTOR F. งานชลประทาน								1.3266	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
รวมราคาค่าก่อสร้าง								301,523	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ขอตั้งงบประมาณเพียง (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)								301,000	- พื้นที่ไม่ตกปกติ

