

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ชุตลอกหนองตานัน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.หนองอียอ
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 164,900.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 33.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ชุตลอกให้ได้ขนาดปากบนกว้าง 33 เมตร ยาว 29 เมตร ขนาดปากล่างกว้าง 27 เมตร ยาว 29 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน 2,907 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่อบต.หนองอียอกำหนด)
- 5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 164,900.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการ (ดังแนบ)
 - 6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) ตามเอกสารแนบท้าย
 - 6.2 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.4) ตามเอกสารแนบท้าย
- 7.คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสมเกียรติ สาระ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
 - 7.2 นางสาวเทวี แสนกล้า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 - 7.3 นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

โครงการ ขุดลอกหนองตานั้น บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 33.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 35.00 เมตร

ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ขุดลอกให้ได้ขนาดปากบนกว้าง 33 เมตร ยาว 35 เมตร ขนาดปากล่างกว้าง 27 เมตร

ยาว 29 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน 2,907 ลบ.ม.(ตามแบบแปลนที่อบต.หนองอียอกำหนด)

สถานที่ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของอาคาร/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

แบบ ปร.4 ที่แนบ, จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน -	124,337	1.3266	164,945	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			164,945	
	ประมาณการปรับลดสุทธิเป็นเงิน(ตัวอักษร)	พื่นลบบาทแปดพันสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		164,900	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม. เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวบัวลิน มุ่งดี) (นายสมเกียรติ สาระ)

ผู้ช่วยช่างโยธา หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญมี จำปาจีน) (นางสาวเทวี แสนกล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) (นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสามารถ ครองสัตย์) (นายบุญมี จำปาจีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ขุดลอกหนองตายนัน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 33.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ขุดลอกให้ได้ขนาดปากบนกว้าง 33 เมตร ยาว 29 เมตร

ขนาดปากล่างกว้าง 27 เมตร ยาว 29 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน 2,907 ลบ.ม.

ประเภทงาน งานชลประทาน

สถานที่ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ ยื่นราคาประมาณการ 6 เดือน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินและถมต้นไม้	680	ตร.ม.	2.17	1,475.6	-	-	1,475.60	
2	ปริมาตรดินขุด - ขนทิ้งพร้อมเกลี่ยปรับแต่งดิน	2,907	ลบ.ม.	23	66,861.0	-	-	66,861.00	
3	งานบันได คสล.ขนาดกว้าง 1.00 เมตร (ความยาวตามสภาพสระ)	2	จุด	24,000.00	48,000.0	-	-	48,000.00	
4	งานทางน้ำเข้าท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมคาคอนกรีตปากท่อหน้า - หลัง (ความยาวตามสภาพสระ)	1	จุด	8,000.00	8,000.0	-	-	8,000.00	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	(รวมในรูปแบบ FACTER F)				-	
รวมราคาแผ่นที่ 1								124,337	
รวมราคาวัสดุ - แรงงาน (แผ่นที่ 1,)								124,337	
FACTOR F. งานชลประทาน								1.3266	
รวมราคาค่าก่อสร้าง								164,945	
ขอตั้งงบประมาณเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)								164,900	