

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ลงหินคลุกจากบ้านบุผาง ไปหนองช้าง
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.หนองอียอ
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720 เมตร
หนาเฉลี่ยละ 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 288 ลูกบาศก์เมตร
(ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองอียอกำหนด)
- 5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นเงิน 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการ (ดังแนบ)
 - 6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) ตามเอกสารแนบท้าย
 - 6.2 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.4) ตามเอกสารแนบท้าย
- 7.คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสมเกียรติ สาระ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
 - 7.2 นางสาวเทวี แสนกล้า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 - 7.3 นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

โครงการ ลงหินคลุกจากบ้านบุผาง ไปหนองช้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ปริมาตรหินคลุก 288 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่อบต.หนองอียอกำหนด)

สถานที่ บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของอาคาร/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	124,085	1.3365	165,839.50	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			165,839	
	ประมาณการปรับลดสุทธิเป็นเงิน(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		165,000	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2880 ตร.ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เฉลี่ยราคาประมาณ 57.29 บาท/ตร.ม. เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวบัวลิน มุ่งดี)

(นายสมเกียรติ สาระ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญมี จำปาจีน)

(นางสาวเทวี แสนกล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

(นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสามารถ ครองสัตย์)

(นายบุญมี จำปาจีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ลงหินคลุกจากบ้านบุฉาง ไปหนองช้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ปริมาณหินคลุก 288 ลบ.ม. ณ บ้านบุฉาง หมู่ที่ 3 (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองฮียกำหนด)

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ บ้านบุฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฮียก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ ยื่นราคาประมาณการ 6 เดือน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วเกลี่ยปรับแต่ง								
	1.1 ปริมาณงาน	-							
	1.2 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม	0.72	ก.ม.	5,500	3,960	-	-	3,960	
2	งานหินคลุก								
	2.ปริมาณหินคลุก	288	ลบ.ม.	417.10	120,125	-	-	120,125	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1 ท่อระบายน้ำขนาด DIA. 0.40 เมตร	-							
4	งานป้ายประชาสัมพันธุ์								
	4.1 ป้ายโครงการ	1	ป้าย	(รวมในรูปแบบ FACTER F)					
รวมราคาแผ่นที่ 1								124,085	
รวมราคาวัสดุ - แรงงาน (แผ่นที่ 1.)								124,085	
FACTOR F. งานทาง								1.3365	
รวมราคาค่าก่อสร้าง								165,839	
ขอตั้งงบประมาณเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)								165,000	