

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ เสริมผิวทาง Para Asphaltic Concrete บ้านหนองอียอ หมู่ ๑
ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.หนองอียอ

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,320,000.- บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 948 เมตร

5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559

เป็นเงิน 2,029,000.- บาท (สองล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณการ (ดังแนบ)

6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) ตามเอกสารแนบท้าย

6.2 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (ปร.4) ตามเอกสารแนบท้าย

7.คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภูมินันท์ พลเศษย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานกรรมการ

7.2 นายศตวุฒิ สอนดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ

7.3 นายบุญมี จำปาจีน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.5





ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
 ประเภทงาน **เสริมผิวทาง Para Asphaltic Concrete**
 รหัสสายทาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์




ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	แก็ปซีล	กว้าง	5.00	เมตร		
	ชนิดไหล่ทาง	แก็ปซีล	กว้าง	0.00	เมตร		
ช่วงที่1 กม.	0+000	ถึง กม.ที่	0+490				
ระยะทาง	0.490	กม.	ผิวจราจรกว้าง	5.00	เมตร	ไหล่ทางข้างละ	0.00 เมตร
ช่วงที่2 กม.	1+170	ถึง กม.ที่	1+628				
ระยะทาง	0.458	กม.	ผิวจราจรกว้าง	5.00	เมตร	ไหล่ทางข้างละ	0.00 เมตร
ระยะทาง	0.948	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		-	ตารางเมตร	(ทางเชื่อม 20.00 ตารางเมตร)	
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	4,760	ตารางเมตร					

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,490,008.00	1.3624	2,029,986.90	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,029,986.90	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,029,000.00	
	(สองล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.948 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,140,295 บาท

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นางสาวบัวลิน มุ่งดี)
 ผู้ช่วยช่างโยธา
 (ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
 (นายบุญมี จำปาจีน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
 (ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายสามารถ ครองสัตย์)
 นายกองตำบลการบริหารส่วนตำบลฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้
 (ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายภูมินันท์ พลเศพย์)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายศตวุฒิ สอนดี)
 นักวิชาการศึกษา
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบุญมี จำปาจีน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ บ้านหนองอีซอ ตำบลหนองอีซอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ระยะทาง 0.948 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00 เมตร

ช่วงที่1 กม. 0+000 ถึงกม.ที่ 0+490

ช่วงที่2 กม. 1+170 ถึงกม.ที่ 1+628

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	รวม	หมายเหตุ
	ก.งานทาง							
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	4,760	11.06	52,645.60	1.3624	71,724.37	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ PARA AC	ตร.ม.	4,760	288.49	1,373,212.40	1.3624	1,870,864.57	
2	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	213.00	270.00	57,510.00	1.3624	78,351.62	(กว้าง 0.10 ม.)
3	งานป้ายจราจร							
	ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	2	3,320.00	6,640.00	1.3624	9,046.34	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-				
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				1,490,008.00		2,029,986.90	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ						2,029,986.90	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ						2,029,000.00	(สองล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)